

III.13 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI 7395 : 2008)

Standar Nasional (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari Pt-T-27-2002-C, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Lantai untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding

- Memasang 1 m ² Lantai Ubun PC Abu-abu ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun PC Abu-abu ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun PC Abu-abu ukuran (20 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Warna ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Warna ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Warna ukuran (20 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teraso ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teraso ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Granit ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Granit ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teralux ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teralux ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (60 x 60) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (40 x 40) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Abu-abu ukuran (15 x 20) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Abu-abu ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Abu-abu ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Warna ukuran (10 x 20) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Warna ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun PC Warna ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teraso ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teraso ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Granit ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Granit ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teralux Kerang ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teralux Kerang ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teralux Marmer ukuran (10 x 60) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teralux Marmer ukuran (10 x 40) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Ubun Teralux Marmer ukuran (10 x 30) cm	M ¹
- Memasang 1 m ² Lantai Teraso Cor Ditempat, Tebal 3 cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik Artistik ukuran (10 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik Artistik ukuran (10 x 10) cm atau (5 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik ukuran (33 x 33) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik ukuran (30 x 30) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik ukuran (20 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Keramik ukuran (10 x 33) cm, Variasi/Border	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Mosaik ukuran (30 x 30) cm, campuran spesi 1 PC ; 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ¹ Plint Keramik ukuran (10 x 20) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Keramik ukuran (10 x 10) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Keramik ukuran (5 x 20) cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Internal Cove Artistik ukuran (5 x 5 x 20) cm	M ¹
- Memasang 1 m ² Lantai Marmer ukuran (100 x 100) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Karpet	M ²
- Memasang 1 m ² Underlayer	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Parquet	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Kayu (gymfloor)	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Porselen ukuran (11 x 11) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Porselen ukuran (10 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Porselen ukuran (20 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Keramik Artistik ukuran (10 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Keramik Artistik ukuran (5 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Keramik ukuran (10 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Keramik ukuran (20 x 20) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Marmer ukuran (100 x 100) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Pelapis ukuran (3 x 7 x 24)cm	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Batu Paras	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Batu Tempel Hitam	M ²
- Memasang 1 m ² Lantai Vinyl ukuran (30 x 30) cm KL I	M ²
- Memasang 1 m ² Wallpaper, lebar 50 cm	M ²
- Memasang 1 m ² Floor Hardener	M ²
- Memasang 1 m ¹ Plint Vinyl Karet ukuran (15 x 30) cm dengan Perekat	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Plint Vinyl Kayu Kelas II ukuran (2 x 10) cm	M ¹



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

III. 13 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.003,75	176.300,00	2.203,75	181.100,00	2.263,75	187.600,00	2.345,00	192.400,00	2.405,00
II. BAHAN	Ubin abu-abu 40 x 40 cm	Buah	6,630	13.750,00	91.162,50	15.100,00	100.113,00	15.500,00	102.765,00	16.100,00	106.743,00	16.500,00	109.395,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.600,00	2.000,00	19.600,00
	Pasir Beton	M ³	0,045	718.100,00	32.314,50	789.900,00	35.545,50	811.500,00	36.517,50	840.200,00	37.809,00	861.700,00	38.776,50
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					186.637,95		205.433,05		210.449,25		218.569,20		223.580,90

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.836,25	161.600,00	2.020,00	166.000,00	2.075,00	171.900,00	2.148,75	176.300,00	2.203,75
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubin abu-abu	Buah	11,870	6.818,18	80.931,82	7.500,00	89.025,00	7.700,00	91.399,00	8.000,00	94.960,00	8.200,00	97.334,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir Beton	M ³	0,045	718.100,00	32.314,50	789.900,00	35.545,50	811.500,00	36.517,50	840.200,00	37.809,00	861.700,00	38.776,50
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					178.457,47		196.606,40		201.395,80		209.187,55		213.972,45

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran (20 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,270	106.900,00	28.863,00	117.600,00	31.752,00	120.800,00	32.616,00	125.100,00	33.777,00	128.300,00	34.641,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,014	146.900,00	2.056,60	161.600,00	2.262,40	166.000,00	2.324,00	171.900,00	2.406,60	176.300,00	2.468,20
	Mandor	OH	0,014	160.300,00	2.164,05	176.300,00	2.380,05	181.100,00	2.444,85	187.600,00	2.532,60	192.400,00	2.597,40
II. BAHAN	Ubin abu-abu	Buah	26,500	2.324,00	61.586,00	2.600,00	68.900,00	2.600,00	68.900,00	2.700,00	71.550,00	2.800,00	74.200,00
	Portland Cement	Kg	10,400	1.700,00	17.680,00	1.900,00	19.760,00	1.900,00	19.760,00	2.000,00	20.800,00	2.000,00	20.800,00
	Pasir Beton	M ³	0,045	718.100,00	32.314,50	789.900,00	35.545,50	811.500,00	36.517,50	840.200,00	37.809,00	861.700,00	38.776,50
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					161.161,15		178.747,95		181.204,35		188.180,20		193.282,10

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Lantai Ubin Warna ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.003,75	176.300,00	2.203,75	181.100,00	2.263,75	187.600,00	2.345,00	192.400,00	2.405,00
II. BAHAN	Ubin warna	Buah	6,630	14.166,67	93.925,00	15.600,00	103.428,00	16.000,00	106.080,00	16.600,00	110.058,00	17.000,00	112.710,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.600,00	2.000,00	19.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,300	2.700,00	3.510,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	4.030,00	3.200,00	4.160,00	3.200,00	4.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					178.415,95		196.704,55		201.414,25		209.083,70		213.663,40

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Lantai Ubin Warna ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.003,75	176.300,00	2.203,75	181.100,00	2.263,75	187.600,00	2.345,00	192.400,00	2.405,00
II. BAHAN	Ubin warna	Buah	11,870	7.136,36	84.708,64	7.900,00	93.773,00	8.100,00	96.147,00	8.300,00	98.521,00	8.600,00	102.082,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					171.783,09		189.903,55		194.406,25		200.580,20		206.119,90



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubin Warna ukuran (20 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,270	106.900,00	28.863,00	117.600,00	31.752,00	120.800,00	32.616,00	125.100,00	33.777,00	128.300,00	34.641,00
	Tukang batu	OH	0,135	126.900,00	17.131,50	139.600,00	18.846,00	143.400,00	19.359,00	148.500,00	20.047,50	152.300,00	20.560,50
	Kepala Tukang	OH	0,014	146.900,00	2.056,60	161.600,00	2.262,40	166.000,00	2.324,00	171.900,00	2.406,60	176.300,00	2.468,20
	Mandor	OH	0,014	160.300,00	2.164,05	176.300,00	2.380,05	181.100,00	2.444,85	187.600,00	2.532,60	192.400,00	2.597,40
II. BAHAN	Ubin warna	Buah	26,500	2.324,00	61.586,00	2.600,00	68.900,00	2.600,00	68.900,00	2.700,00	71.550,00	2.800,00	74.200,00
	Portland Cement	Kg	10,400	1.700,00	17.680,00	1.900,00	19.760,00	1.900,00	19.760,00	2.000,00	20.800,00	2.000,00	20.800,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,620	2.700,00	4.374,00	3.000,00	4.860,00	3.100,00	5.022,00	3.200,00	5.184,00	3.200,00	5.184,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					151.675,15		168.362,45		170.563,35		177.146,20		181.835,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubin Teraso ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.003,75	176.300,00	2.203,75	181.100,00	2.263,75	187.600,00	2.345,00	192.400,00	2.405,00
II. BAHAN	Ubin teraso	Buah	6,630	13.750,00	91.162,50	15.100,00	100.113,00	15.500,00	102.765,00	16.100,00	106.743,00	16.500,00	109.395,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.600,00	2.000,00	19.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,300	2.700,00	3.510,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	4.030,00	3.200,00	4.160,00	3.200,00	4.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					175.653,45		193.389,55		198.099,25		205.768,70		210.348,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubin Teraso ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.836,25	161.600,00	2.020,00	166.000,00	2.075,00	171.900,00	2.148,75	176.300,00	2.203,75
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubin teraso	Buah	11,875	6.818,18	80.965,91	7.500,00	89.062,50	7.700,00	91.437,50	8.000,00	95.000,00	8.200,00	97.375,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					168.047,06		185.200,40		189.704,30		197.067,05		201.420,95

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubin Granit ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.003,75	176.300,00	2.203,75	181.100,00	2.263,75	187.600,00	2.345,00	192.400,00	2.405,00
II. BAHAN	Ubin granito	Buah	6,630	61.950,00	410.728,50	68.100,00	451.503,00	70.000,00	464.100,00	72.500,00	480.675,00	74.300,00	492.609,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.600,00	2.000,00	19.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,300	2.700,00	3.510,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	4.030,00	3.200,00	4.160,00	3.200,00	4.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					495.219,45		544.779,55		559.434,25		579.700,70		593.562,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubin Granit ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.836,25	161.600,00	2.020,00	166.000,00	2.075,00	171.900,00	2.148,75	176.300,00	2.203,75
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubin granito	Buah	11,870	26.400,00	313.368,00	29.000,00	344.230,00	29.800,00	353.726,00	30.900,00	366.783,00	31.700,00	376.279,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					400.449,15		440.367,90		451.992,80		468.850,05		480.324,95



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubun Teralux ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubun teralux kerang	Buah	6,630	54.200,00	359.346,00	59.600,00	395.148,00	61.200,00	405.756,00	63.400,00	420.342,00	65.000,00	430.950,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.600,00	2.000,00	19.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,300	2.700,00	3.510,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	4.030,00	3.200,00	4.160,00	3.200,00	4.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					443.917,10		488.512,70		501.180,80		519.461,50		531.999,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubun Teralux ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubun teralux kerang	Buah	11,870	27.454,55	325.885,45	30.200,00	358.474,00	31.000,00	367.970,00	32.100,00	381.027,00	32.900,00	390.523,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					413.040,05		454.692,70		466.319,80		483.180,00		494.657,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (60 x 60) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,240	106.900,00	25.656,00	117.600,00	28.224,00	120.800,00	28.992,00	125.100,00	30.024,00	128.300,00	30.792,00
	Tukang batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,012	160.300,00	1.923,60	176.300,00	2.115,60	181.100,00	2.173,20	187.600,00	2.251,20	192.400,00	2.308,80
II. BAHAN	Ubun teralux marmer	Buah	3,100	141.962,96	440.085,19	156.200,00	484.220,00	160.400,00	497.240,00	166.100,00	514.910,00	170.400,00	528.240,00
	Portland Cement	Kg	9,600	1.700,00	16.320,00	1.900,00	18.240,00	1.900,00	18.240,00	2.000,00	19.200,00	2.000,00	19.200,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					522.845,59		575.592,80		590.632,70		611.916,50		627.116,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (40 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang batu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubun teralux marmer	Buah	6,630	57.900,00	383.877,00	63.700,00	422.331,00	65.400,00	433.602,00	67.700,00	448.851,00	69.500,00	460.785,00
	Portland Cement	Kg	9,600	1.700,00	16.320,00	1.900,00	18.240,00	1.900,00	18.240,00	2.000,00	19.200,00	2.000,00	19.200,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,300	2.700,00	3.510,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	4.030,00	3.200,00	4.160,00	3.200,00	4.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					468.108,10		515.315,70		528.646,80		547.570,50		561.434,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Ubun Teralux Marmer ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang batu	OH	0,130	126.900,00	16.497,00	139.600,00	18.148,00	143.400,00	18.642,00	148.500,00	19.305,00	152.300,00	19.799,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II. BAHAN	Ubun teralux marmer	Buah	11,870	30.336,36	360.092,64	33.400,00	396.458,00	34.300,00	407.141,00	35.500,00	421.385,00	36.400,00	432.068,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					447.247,24		492.676,70		505.490,80		523.538,00		536.202,10



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (15 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin	Buah	5,300	1.184,85	6.279,70	1.300,00	6.890,00	1.300,00	6.890,00	1.400,00	7.420,00	1.400,00	7.420,00
	Portland Cement	Kg	1,650	1.700,00	2.805,00	1.900,00	3.135,00	1.900,00	3.135,00	2.000,00	3.300,00	2.000,00	3.300,00
	Pasir pasang	M ³	0,004	396.000,00	1.584,00	435.600,00	1.742,40	447.500,00	1.790,00	463.300,00	1.853,20	475.200,00	1.900,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					33.834,30		37.251,30		37.992,50		39.682,30		40.423,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin	Buah	3,530	1.067,88	3.840,21	1.200,00	4.236,00	1.200,00	4.236,00	1.300,00	4.589,00	1.300,00	4.589,00
	Portland Cement	Kg	1,240	1.700,00	2.108,00	1.900,00	2.356,00	1.900,00	2.356,00	2.000,00	2.480,00	2.000,00	2.480,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					30.301,81		33.382,70		34.112,00		35.568,00		36.297,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,030	146.900,00	4.407,00	161.600,00	4.848,00	166.000,00	4.980,00	171.900,00	5.157,00	176.300,00	5.289,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin	Buah	2,650	1.476,00	3.911,40	1.600,00	4.240,00	1.700,00	4.505,00	1.700,00	4.505,00	1.800,00	4.770,00
	Portland Cement	Kg	1,240	1.700,00	2.108,00	1.900,00	2.356,00	1.900,00	2.356,00	2.000,00	2.480,00	2.000,00	2.480,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					33.457,90		36.780,30		37.867,00		39.093,90		40.180,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin pc warna	Buah	5,300	592,00	3.137,60	700,00	3.710,00	700,00	3.710,00	700,00	3.710,00	700,00	3.710,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.699,20		32.966,70		33.706,00		34.809,00		35.538,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin pc warna	Buah	3,530	927,27	3.273,27	1.000,00	3.530,00	1.000,00	3.530,00	1.100,00	3.883,00	1.100,00	3.883,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,00	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.914,07		32.873,82		33.615,50		35.074,66		35.806,34



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin pc warna	Buah	2,650	1.268,00	3.360,20	1.400,00	3.710,00	1.400,00	3.710,00	1.500,00	3.975,00	1.500,00	3.975,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.921,80		32.966,70		33.706,00		35.074,00		35.803,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Plint Ubin Teraso ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin teraso	Buah	3,530	1.184,85	4.182,52	1.300,00	4.589,00	1.300,00	4.589,00	1.400,00	4.942,00	1.400,00	4.942,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					30.744,12		33.845,70		34.585,00		36.041,00		36.770,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Plint Ubin Teraso ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin teraso	Buah	2,650	1.984,00	5.257,60	2.200,00	5.830,00	2.200,00	5.830,00	2.300,00	6.095,00	2.400,00	6.360,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					31.819,20		35.086,70		35.826,00		37.194,00		38.188,30

Keterangan : Harga Bahan Sudah Termasuk Ongkos Poles

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Plint Ubin Granit ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint ubin granit	Buah	2,650	1.648,00	4.367,20	1.800,00	4.770,00	1.900,00	5.035,00	1.900,00	5.035,00	2.000,00	5.300,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					30.928,80		34.026,70		35.031,00		36.134,00		37.128,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Plint Ubin Granit ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin granito	Buah	3,530	1.184,85	4.182,52	1.300,00	4.589,00	1.300,00	4.589,00	1.400,00	4.942,00	1.400,00	4.942,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					30.743,17		33.844,67		34.583,95		36.039,86		36.769,14



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Ubin Teralux Kerang ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin teralux kerang	Buah	2,650	1.984,00	5.257,60	2.200,00	5.830,00	2.200,00	5.830,00	2.300,00	6.095,00	2.400,00	6.360,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					31.818,25		35.085,67		35.824,95		37.192,86		38.167,14

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Ubin Teralux Kerang ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin teralux kerang	Buah	3,530	1.184,85	4.182,52	1.300,00	4.589,00	1.300,00	4.589,00	1.400,00	4.942,00	1.400,00	4.942,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					30.743,17		33.844,67		34.583,95		36.039,86		36.769,14

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Ubin Teralux Marmer ukuran (10 x 60) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin teralux marmer	Buah	1,700	8.643,75	14.694,38	9.500,00	16.150,00	9.800,00	16.660,00	10.100,00	17.170,00	10.400,00	17.680,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					41.255,03		45.405,67		46.654,95		48.267,86		49.507,14

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Ubin Teralux Marmer ukuran (10 x 40) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin teralux marmer	Buah	2,650	4.224,00	11.193,60	4.600,00	12.190,00	4.800,00	12.720,00	4.900,00	12.985,00	5.100,00	13.515,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					37.754,25		41.445,67		42.714,95		44.082,86		45.342,14

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Ubin Teralux Marmer ukuran (10 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	721,35	176.300,00	793,35	181.100,00	814,95	187.600,00	844,20	192.400,00	865,80
II. BAHAN	Plint ubin teralux marmer	Buah	3,530	2.527,27	8.921,27	2.800,00	9.884,00	2.900,00	10.237,00	3.000,00	10.590,00	3.000,00	10.590,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.267,20	435.600,00	1.393,92	447.500,00	1.432,00	463.300,00	1.482,56	475.200,00	1.520,64
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					35.481,92		39.139,67		40.231,95		41.687,86		42.417,14



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP) KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Teraso Cor Ditempat, Tebal 3 cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,360	106.900,00	38.484,00	117.600,00	42.336,00	120.800,00	43.488,00	125.100,00	45.036,00	128.300,00	46.188,00
	Tukang batu	OH	0,360	126.900,00	45.684,00	139.600,00	50.256,00	143.400,00	51.624,00	148.500,00	53.460,00	152.300,00	54.828,00
	Kepala Tukang	OH	0,180	146.900,00	26.442,00	161.600,00	29.088,00	166.000,00	29.880,00	171.900,00	30.942,00	176.300,00	31.734,00
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. BAHAN	Bahan teraso cor	M ³	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					113.495,40		124.853,40		128.251,80		132.814,80		136.213,20

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik Artistik ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Ubin keramik artistik	Buah	53,000	824,00	43.672,00	900,00	47.700,00	900,00	47.700,00	1.000,00	53.000,00	1.000,00	53.000,00
	Portland Cement	Kg	8,190	1.700,00	13.923,00	1.900,00	15.561,00	1.900,00	15.561,00	2.000,00	16.380,00	2.000,00	16.380,00
	Pasir pasang	M ³	0,042	396.000,00	16.632,00	435.600,00	18.295,20	447.500,00	18.795,00	463.300,00	19.458,60	475.200,00	19.958,40
	Semen warna	Kg	2,750	2.700,00	7.425,00	3.000,00	8.250,00	3.100,00	8.525,00	3.200,00	8.800,00	3.200,00	8.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					211.649,00		232.812,70		237.479,50		249.766,10		254.157,90

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik Artistik ukuran (10 x 10) cm atau (5 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Ubin keramik artistik	Buah	106,000	296,00	31.376,00	300,00	31.800,00	300,00	31.800,00	300,00	31.800,00	400,00	42.400,00
	Portland Cement	Kg	8,190	1.700,00	13.923,00	1.900,00	15.561,00	1.900,00	15.561,00	2.000,00	16.380,00	2.000,00	16.380,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	3,200	2.700,00	8.640,00	3.000,00	9.600,00	3.100,00	9.920,00	3.200,00	10.240,00	3.200,00	10.240,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					201.756,00		219.569,50		224.317,00		231.396,00		246.423,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik ukuran (33 x 33) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Ubin Keramik	Buah	10,000	9.155,56	91.555,56	10.100,00	101.000,00	10.300,00	103.000,00	10.700,00	107.000,00	11.000,00	110.000,00
	Portland Cement	Kg	8,190	1.700,00	13.923,00	1.900,00	15.561,00	1.900,00	15.561,00	2.000,00	16.380,00	2.000,00	16.380,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,620	2.700,00	4.374,00	3.000,00	4.860,00	3.100,00	5.022,00	3.200,00	5.184,00	3.200,00	5.184,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					257.669,56		284.029,50		290.619,00		301.540,00		308.967,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik ukuran (30 x 30) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Ubin Keramik	Buah	11,870	4.800,00	56.976,00	5.300,00	62.911,00	5.400,00	64.098,00	5.600,00	66.472,00	5.800,00	68.846,00
	Portland Cement	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					225.843,00		249.019,50		254.784,00		264.248,00		271.049,50

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik ukuran (20 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Ubin Keramik	Buah	26,500	3.064,00	81.726,00	3.400,00	90.100,00	3.500,00	92.750,00	3.600,00	95.400,00	3.700,00	98.050,00
	Portland Cement	Kg	10,400	1.700,00	17.680,00	1.900,00	19.760,00	1.900,00	19.760,00	2.000,00	20.800,00	2.000,00	20.800,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	1,620	2.700,00	4.374,00	3.000,00	4.860,00	3.100,00	5.022,00	3.200,00	5.184,00	3.200,00	5.184,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					251.597,00		277.328,50		284.568,00		294.360,00		301.437,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Keramik ukuran (10 x 33) cm, Variasi/Border (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,050	106.900,00	112.245,00	117.600,00	123.480,00	120.800,00	126.840,00	125.100,00	131.355,00	128.300,00	134.715,00
	Tukang batu	OH	0,525	126.900,00	66.622,50	139.600,00	73.290,00	143.400,00	75.285,00	148.500,00	77.962,50	152.300,00	79.957,50
	Kepala Tukang	OH	0,053	146.900,00	7.785,70	161.600,00	8.564,80	166.000,00	8.798,00	171.900,00	9.110,70	176.300,00	9.343,90
	Mandor	OH	0,053	160.300,00	8.495,90	176.300,00	9.343,90	181.100,00	9.598,30	187.600,00	9.942,80	192.400,00	10.197,20
II. BAHAN	Ubin Keramik	Buah	33,000	3.240,00	106.920,00	3.600,00	118.800,00	3.700,00	122.100,00	3.800,00	125.400,00	3.900,00	128.700,00
	Portland Cement	Kg	9,800	1.700,00	16.660,00	1.900,00	18.620,00	1.900,00	18.620,00	2.000,00	19.800,00	2.000,00	19.800,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen warna	Kg	4,370	2.700,00	11.799,00	3.000,00	13.110,00	3.100,00	13.547,00	3.200,00	13.984,00	3.200,00	13.984,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					348.348,10		384.810,70		394.925,80		408.203,50		417.881,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Mosaik ukuran (30 x 30) cm, campuran spesi 1 PC : 3 PP (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Mosaik	Buah	11,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portland Cement	Kg	14,150	1.700,00	24.055,00	1.900,00	26.885,00	1.900,00	26.885,00	2.000,00	28.300,00	2.000,00	28.300,00
	Pasir pasang	M ³	0,039	396.000,00	15.444,00	435.600,00	16.988,40	447.500,00	17.452,50	463.300,00	18.068,70	475.200,00	18.532,80
	Semen warna	Kg	2,000	2.700,00	5.400,00	3.000,00	6.000,00	3.100,00	6.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					174.896,00		192.879,90		197.436,00		204.896,20		209.252,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Keramik ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint keramik artistik	Buah	5,300	650,00	3.445,00	700,00	3.710,00	700,00	3.710,00	800,00	4.240,00	800,00	4.240,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,025	2.700,00	67,50	3.000,00	75,00	3.100,00	77,50	3.200,00	80,00	3.200,00	80,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.804,10		32.741,70		33.473,50		35.099,00		35.828,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Plint Keramik ukuran (10 x 10) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint keramik artistik	Buah	10,600	275,00	2.915,00	300,00	3.180,00	300,00	3.180,00	300,00	3.180,00	300,00	3.180,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,050	2.700,00	135,00	3.000,00	150,00	3.100,00	155,00	3.200,00	160,00	3.200,00	160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.341,60		32.286,70		33.021,00		34.119,00		34.848,30

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Keramik ukuran (5 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,090	106.900,00	9.621,00	117.600,00	10.584,00	120.800,00	10.872,00	125.100,00	11.259,00	128.300,00	11.547,00
	Tukang batu	OH	0,090	126.900,00	11.421,00	139.600,00	12.564,00	143.400,00	12.906,00	148.500,00	13.365,00	152.300,00	13.707,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	146.900,00	1.322,10	161.600,00	1.454,40	166.000,00	1.494,00	171.900,00	1.547,10	176.300,00	1.586,70
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Plint keramik artistik	Buah	5,300	264,00	1.399,20	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00
	Portland Cement	Kg	0,570	1.700,00	969,00	1.900,00	1.083,00	1.900,00	1.083,00	2.000,00	1.140,00	2.000,00	1.140,00
	Pasir pasang	M ³	0,002	396.000,00	594,00	435.600,00	653,40	447.500,00	671,25	463.300,00	694,95	475.200,00	712,80
	Semen warna	Kg	0,013	2.700,00	35,10	3.000,00	39,00	3.100,00	40,30	3.200,00	41,60	3.200,00	41,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					26.162,90		28.849,30		29.562,05		30.575,65		31.287,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Internal Cove Artistik ukuran (5 x 5 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,750	106.900,00	80.175,00	117.600,00	88.200,00	120.800,00	90.600,00	125.100,00	93.825,00	128.300,00	96.225,00
	Tukang batu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala Tukang	OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
	Mandor	OH	0,038	160.300,00	6.091,40	176.300,00	6.699,40	181.100,00	6.881,80	187.600,00	7.128,80	192.400,00	7.311,20
II. BAHAN	Internal cove	Buah	5,300	264,00	1.399,20	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00
	Portland Cement	Kg	1,140	1.700,00	1.938,00	1.900,00	2.166,00	1.900,00	2.166,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.280,00
	Pasir pasang	M ³	0,003	396.000,00	1.188,00	435.600,00	1.306,80	447.500,00	1.342,50	463.300,00	1.389,90	475.200,00	1.425,60
	Semen warna	Kg	0,100	2.700,00	270,00	3.000,00	300,00	3.100,00	310,00	3.200,00	320,00	3.200,00	320,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					197.254,10		217.082,20		222.890,30		230.801,20		236.599,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Marmer ukuran (100 x 100) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Marmer	Buah	1,060	638.900,00	677.234,00	702.800,00	744.968,00	722.000,00	765.320,00	747.500,00	792.350,00	766.700,00	812.702,00
	Portland Cement	Kg	8,190	1.700,00	13.923,00	1.900,00	15.561,00	1.900,00	15.561,00	2.000,00	16.380,00	2.000,00	16.380,00
	Pasir pasang	M ³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
	Semen Warna	Kg	0,650	2.700,00	1.755,00	3.000,00	1.950,00	3.100,00	2.015,00	3.200,00	2.080,00	3.200,00	2.080,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					840.729,00		925.087,50		949.932,00		983.786,00		1.008.559,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Karpet (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,170	106.900,00	18.173,00	117.600,00	19.992,00	120.800,00	20.536,00	125.100,00	21.267,00	128.300,00	21.811,00
	Tukang batu	OH	0,170	126.900,00	21.573,00	139.600,00	23.732,00	143.400,00	24.378,00	148.500,00	25.245,00	152.300,00	25.891,00
	Kepala Tukang	OH	0,017	146.900,00	2.497,30	161.600,00	2.747,20	166.000,00	2.822,00	171.900,00	2.922,30	176.300,00	2.997,10
	Mandor	OH	0,009	160.300,00	1.362,55	176.300,00	1.498,55	181.100,00	1.539,35	187.600,00	1.594,60	192.400,00	1.635,40
II. BAHAN	Karpet	M ²	1,050	133.100,00	139.755,00	146.400,00	153.720,00	150.400,00	157.920,00	155.700,00	163.485,00	159.700,00	167.685,00
	Lem vinyl	Kg	0,350	37.000,00	12.950,00	40.700,00	14.245,00	41.800,00	14.630,00	43.300,00	15.155,00	44.400,00	15.540,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					196.310,85		215.934,75		221.825,35		229.668,90		235.559,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Underlaver/Pelapis Bawah Karpet (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,120	106.900,00	12.828,00	117.600,00	14.112,00	120.800,00	14.496,00	125.100,00	15.012,00	128.300,00	15.396,00
	Tukang batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	15.776,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II. BAHAN	Underlaver tebal 6 mm/rubber corrugated	M ²	1,050	166.800,00	175.140,00	183.500,00	192.675,00	188.500,00	197.925,00	195.200,00	204.960,00	200.200,00	210.210,00
	Lem	Kg	0,350	37.000,00	12.950,00	40.700,00	14.245,00	41.800,00	14.630,00	43.300,00	15.155,00	44.400,00	15.540,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					218.870,60		240.781,00		247.337,60		256.135,40		262.692,00



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Parquet Kayu (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,033	160.300,00	5.209,75	176.300,00	5.729,75	181.100,00	5.885,75	187.600,00	6.097,00	192.400,00	6.253,00
II. BAHAN	Parquet jati	M ²	1,050	166.800,00	175.140,00	183.500,00	192.675,00	188.500,00	197.925,00	195.200,00	204.960,00	200.200,00	210.210,00
	Lem	Kg	0,600	37.000,00	22.200,00	40.700,00	24.420,00	41.800,00	25.080,00	43.300,00	25.980,00	44.400,00	26.640,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					326.936,25		359.660,75		369.450,75		382.598,50		392.388,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Kayu (qymfloor) (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,033	160.300,00	5.209,75	176.300,00	5.729,75	181.100,00	5.885,75	187.600,00	6.097,00	192.400,00	6.253,00
II. BAHAN	Gymfloor	M ²	1,050	166.800,00	175.140,00	183.500,00	192.675,00	188.500,00	197.925,00	195.200,00	204.960,00	200.200,00	210.210,00
	Lem vinyl	Kg	0,600	37.000,00	22.200,00	40.700,00	24.420,00	41.800,00	25.080,00	43.300,00	25.980,00	44.400,00	26.640,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					326.936,25		359.660,75		369.450,75		382.598,50		392.388,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Porselen ukuran (11 x 11) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Tukang batu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,050	146.900,00	7.345,00	161.600,00	8.080,00	166.000,00	8.300,00	171.900,00	8.595,00	176.300,00	8.815,00
	Mandor	OH	0,050	160.300,00	8.015,00	176.300,00	8.815,00	181.100,00	9.055,00	187.600,00	9.380,00	192.400,00	9.620,00
II. BAHAN	Porselin	Buah	86,000	959,27	82.497,07	1.100,00	94.600,00	1.100,00	94.600,00	1.100,00	94.600,00	1.200,00	103.200,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen Warna	Kg	1,500	2.700,00	4.050,00	3.000,00	4.500,00	3.100,00	4.650,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					295.195,07		328.905,80		334.830,00		343.664,40		358.038,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Porselen ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Porselin	Buah	53,000	1.140,00	60.420,00	1.300,00	68.900,00	1.300,00	68.900,00	1.300,00	68.900,00	1.400,00	74.200,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen Warna	Kg	2,750	2.700,00	7.425,00	3.000,00	8.250,00	3.100,00	8.525,00	3.200,00	8.600,00	3.200,00	8.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					257.922,00		286.526,30		292.019,50		300.231,90		310.750,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Porselen ukuran (20 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Porselin	Buah	26,500	3.464,00	91.796,00	3.800,00	100.700,00	3.900,00	103.350,00	4.100,00	108.650,00	4.200,00	111.300,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen Warna	Kg	1,940	2.700,00	5.238,00	3.000,00	5.820,00	3.100,00	6.014,00	3.200,00	6.208,00	3.200,00	6.208,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					287.111,00		315.896,30		323.958,50		337.389,90		345.258,10



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Keramik Artistik ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Keramik artistik	Buah	53,000	824,00	43.672,00	900,00	47.700,00	900,00	47.700,00	1.000,00	53.000,00	1.000,00	53.000,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen warna	Kg	2,750	2.700,00	7.425,00	3.000,00	8.250,00	3.100,00	8.525,00	3.200,00	8.800,00	3.200,00	8.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					241.174,00		265.326,30		270.819,50		284.331,90		289.550,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Keramik Artistik ukuran (5 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Keramik artistik	Buah	106,000	296,00	31.376,00	300,00	31.800,00	300,00	31.800,00	300,00	31.800,00	400,00	42.400,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen warna	Kg	2,900	2.700,00	7.830,00	3.000,00	8.700,00	3.100,00	8.990,00	3.200,00	9.280,00	3.200,00	9.280,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					229.283,00		249.876,30		255.384,50		263.611,90		279.430,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Keramik ukuran (10 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Keramik	Buah	53,000	824,00	43.672,00	900,00	47.700,00	900,00	47.700,00	1.000,00	53.000,00	1.000,00	53.000,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen warna	Kg	2,750	2.700,00	7.425,00	3.000,00	8.250,00	3.100,00	8.525,00	3.200,00	8.800,00	3.200,00	8.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					241.174,00		265.326,30		270.819,50		284.331,90		289.550,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Keramik ukuran (20 x 20) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,900	106.900,00	96.210,00	117.600,00	105.840,00	120.800,00	108.720,00	125.100,00	112.590,00	128.300,00	115.470,00
	Tukang batu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,045	160.300,00	7.213,50	176.300,00	7.933,50	181.100,00	8.149,50	187.600,00	8.442,00	192.400,00	8.658,00
II. BAHAN	Keramik	Buah	26,500	3.084,00	81.726,00	3.400,00	90.100,00	3.500,00	92.750,00	3.600,00	95.400,00	3.700,00	98.050,00
	Portland Cement	Kg	9,300	1.700,00	15.810,00	1.900,00	17.670,00	1.900,00	17.670,00	2.000,00	18.600,00	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	Semen warna	Kg	1,940	2.700,00	5.238,00	3.000,00	5.820,00	3.100,00	6.014,00	3.200,00	6.208,00	3.200,00	6.208,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					277.041,00		305.296,30		313.358,50		324.139,90		332.008,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Marmer ukuran (100 x 100) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,300	106.900,00	138.970,00	117.600,00	152.880,00	120.800,00	157.040,00	125.100,00	162.630,00	128.300,00	166.790,00
	Tukang batu	OH	0,650	126.900,00	82.485,00	139.600,00	90.740,00	143.400,00	93.210,00	148.500,00	96.525,00	152.300,00	98.995,00
	Kepala Tukang	OH	0,065	146.900,00	9.548,50	161.600,00	10.504,00	166.000,00	10.790,00	171.900,00	11.173,50	176.300,00	11.459,50
	Mandor	OH	0,065	160.300,00	10.419,50	176.300,00	11.459,50	181.100,00	11.771,50	187.600,00	12.194,00	192.400,00	12.506,00
II. BAHAN	Marmer	Buah	1,060	638.900,00	677.234,00	702.800,00	744.968,00	722.000,00	765.320,00	747.500,00	792.350,00	766.700,00	812.702,00
	Paku	Kg	3,003	30.000,00	90.090,00	33.000,00	99.099,00	33.900,00	101.801,70	35.100,00	105.405,30	36.000,00	108.108,00
	Portland Cement	Kg	12,440	1.700,00	21.148,00	1.900,00	23.636,00	1.900,00	23.636,00	2.000,00	24.800,00	2.000,00	24.800,00
	Pasir Pasang	M ³	0,025	396.000,00	9.900,00	435.600,00	10.890,00	447.500,00	11.187,50	463.300,00	11.582,50	475.200,00	11.880,00
	Semen warna	Kg	0,650	2.700,00	1.755,00	3.000,00	1.950,00	3.100,00	2.015,00	3.200,00	2.080,00	3.200,00	2.080,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.041.550,00		1.146.126,50		1.176.771,70		1.218.820,30		1.249.400,50



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Batu Pelapis ukuran (3 x 7 x 24) cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Tukang batu	OH	0,500	126.900,00	63.450,00	139.600,00	69.800,00	143.400,00	71.700,00	148.500,00	74.250,00	152.300,00	76.150,00
	Kepala Tukang	OH	0,050	146.900,00	7.345,00	161.600,00	8.080,00	166.000,00	8.300,00	171.900,00	8.595,00	176.300,00	8.815,00
	Mandor	OH	0,050	160.300,00	8.015,00	176.300,00	8.815,00	181.100,00	9.055,00	187.600,00	9.380,00	192.400,00	9.620,00
II. BAHAN	Bata pelapis dinding	Buah	63,000	1.000,00	63.000,00	1.100,00	69.300,00	1.100,00	69.300,00	1.200,00	75.600,00	1.200,00	75.600,00
	Portland Cement	Kg	12,440	1.700,00	21.148,00	1.900,00	23.636,00	1.900,00	23.636,00	2.000,00	24.880,00	2.000,00	24.880,00
	Pasir Pasang	M ³	0,025	396.000,00	9.900,00	435.600,00	10.890,00	447.500,00	11.187,50	463.300,00	11.582,50	475.200,00	11.880,00
	Semen warna	Kg	2,750	2.700,00	7.425,00	3.000,00	8.250,00	3.100,00	8.525,00	3.200,00	8.800,00	3.200,00	8.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					267.183,00		316.371,00		322.503,50		338.187,50		344.045,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Batu Paras (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Batu perse	M ²	1,100	115.100,00	126.610,00	126.600,00	139.260,00	130.100,00	143.110,00	134.700,00	148.170,00	138.100,00	151.910,00
	Portland Cement	Kg	11,750	1.700,00	19.975,00	1.900,00	22.325,00	1.900,00	22.325,00	2.000,00	23.500,00	2.000,00	23.500,00
	Pasir Pasang	M ³	0,035	396.000,00	13.860,00	435.600,00	15.246,00	447.500,00	15.662,50	463.300,00	16.215,50	475.200,00	16.632,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					290.442,00		319.837,50		327.996,00		340.013,00		348.061,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
	Tukang batu	OH	0,350	126.900,00	44.415,00	139.600,00	48.860,00	143.400,00	50.190,00	148.500,00	51.975,00	152.300,00	53.305,00
	Kepala Tukang	OH	0,035	146.900,00	5.141,50	161.600,00	5.656,00	166.000,00	5.810,00	171.900,00	6.016,50	176.300,00	6.170,50
	Mandor	OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II. BAHAN	Batu tempel hitam	M ²	1,100	79.200,00	87.120,00	87.100,00	95.810,00	89.500,00	98.450,00	92.700,00	101.970,00	95.000,00	104.500,00
	Portland Cement	Kg	11,750	1.700,00	19.975,00	1.900,00	22.325,00	1.900,00	22.325,00	2.000,00	23.500,00	2.000,00	23.500,00
	Pasir Pasang	M ³	0,035	396.000,00	13.860,00	435.600,00	15.246,00	447.500,00	15.662,50	463.300,00	16.215,50	475.200,00	16.632,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					250.952,00		276.387,50		283.336,00		293.813,00		300.651,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lantai Vinyl ukuran (30 x 30) cm KL I SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.202,25	176.300,00	1.322,25	181.100,00	1.358,25	187.600,00	1.407,00	192.400,00	1.443,00
II. BAHAN	Vinyl karet	Buah	11,870	45.500,00	540.085,00	50.100,00	594.687,00	51.400,00	610.118,00	53.200,00	631.484,00	54.600,00	648.102,00
	Lem vinyl	Kg	0,350	37.000,00	12.950,00	40.700,00	14.245,00	41.800,00	14.630,00	43.300,00	15.155,00	44.400,00	15.540,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					591.510,75		651.258,25		668.226,25		691.664,50		709.819,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Wallpaper lebar 50 cm (SNI 7395 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,350	106.900,00	37.415,00	117.600,00	41.160,00	120.800,00	42.280,00	125.100,00	43.785,00	128.300,00	44.905,00
	Tukang batu	OH	0,175	126.900,00	22.207,50	139.600,00	24.430,00	143.400,00	25.095,00	148.500,00	25.987,50	152.300,00	26.652,50
	Kepala Tukang	OH	0,017	146.900,00	2.497,30	161.600,00	2.747,20	166.000,00	2.822,00	171.900,00	2.922,30	176.300,00	2.997,10
	Mandor	OH	0,002	160.300,00	320,60	176.300,00	352,60	181.100,00	362,20	187.600,00	375,20	192.400,00	384,80
II. BAHAN	Wallpaper	M ²	2,200	71.800,00	157.960,00	79.000,00	173.800,00	81.100,00	178.420,00	84.000,00	184.800,00	86.200,00	189.640,00
	Lem vinyl	Kg	0,250	37.000,00	9.250,00	40.700,00	10.175,00	41.800,00	10.450,00	43.300,00	10.825,00	44.400,00	11.100,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					229.650,40		252.664,80		259.429,20		268.695,00		275.679,40



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Floor Hardener (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,120	106.900,00	12.828,00	117.600,00	14.112,00	120.800,00	14.496,00	125.100,00	15.012,00	128.300,00	15.396,00
	Tukang batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II. BAHAN													
	Floor Hardener ferrovax	Kg	5,000	35.000,00	175.000,00	38.500,00	192.500,00	39.600,00	198.000,00	41.000,00	205.000,00	42.000,00	210.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					205.780,60		226.361,00		232.782,60		241.020,40		246.942,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Vinyl Karet ukuran (15 x 30) cm dengan Perekat (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,080	106.900,00	8.552,00	117.600,00	9.408,00	120.800,00	9.664,00	125.100,00	10.008,00	128.300,00	10.264,00
	Tukang batu	OH	0,080	126.900,00	10.152,00	139.600,00	11.168,00	143.400,00	11.472,00	148.500,00	11.880,00	152.300,00	12.184,00
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II. BAHAN													
	Vinyl	Buah	1,760	65.000,00	114.400,00	71.500,00	125.840,00	73.500,00	129.360,00	76.100,00	133.936,00	78.000,00	137.280,00
	Lem vinyl	Kg	0,080	37.000,00	2.960,00	40.700,00	3.256,00	41.800,00	3.344,00	43.300,00	3.464,00	44.400,00	3.552,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					137.880,40		151.670,00		155.892,40		161.413,60		165.460,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m¹ Plint Kayu Kelas II ukuran (2 x 10) cm (SNI 7395 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,120	106.900,00	12.828,00	117.600,00	14.112,00	120.800,00	14.496,00	125.100,00	15.012,00	128.300,00	15.396,00
	Tukang batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II. BAHAN													
	Papan kayu kelas II	M ³	0,003	3.350.000,00	10.050,00	3.685.000,00	11.055,00	3.785.500,00	11.356,50	3.919.500,00	11.758,50	4.020.000,00	12.060,00
	Paku/Skrup 5 cm	Kg	0,050	42.500,00	2.125,00	46.800,00	2.340,00	48.000,00	2.400,00	49.700,00	2.485,00	51.000,00	2.550,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					42.955,60		47.256,00		48.539,10		50.263,90		51.552,00